

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)



Начальник Управління комунального господарства та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

С.Ф.Саріогло

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 03 " 04 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв Харкова, 198, місто Харків
на _____
(найменування об'єкта)

з мови виконання робіт: к= 1,2 - роботи виконуються у будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв Харкова, 198, місто Харків			
	Ремонт металевієї покрівлі			
1	Розбирання коньків, примикання, єндова, жолоба та звіси, затрубник з листової сталі Обсяг = $((68.8+41.3+2+131.6+131.6+6.4) / 100) * 100$	м	381,7	
2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2 покрівлі	707	
3	Розбирання парпетних ґрат	м	128	
4	Огородження покрівель перилами	м	128	
5	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2 поверхні фарбування	115,2	
6	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	811	
7	Улаштування гідроізоляції	м2	811	
8	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	707	
9	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	131,6	
10	Улаштування з листової сталі настіінних жолобів	м	131,6	
11	Улаштування з листової сталі конька	м	68,8	
12	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	41,3	
13	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	2	
14	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	м	6,4	
15	Улаштування з листової сталі снігозатримувачів	м	126	

16	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (слух вікна)	м2 стін, фронтонів за вирахуванням прорізів	2,97	
17	Штукатурення поверхні стін при товщині накиді до 10 мм (оголовки)	м2 відремонтованої поверхні	15,2	
18	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (оголовки)	м2 фасаду	15,2	
19	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею більше 5 м2 [крім покрівлі] (вентканал)	м2 поверхні фарбування	24,6	
20	Готування цементного розчину вручну 1:3	м3 розчину	0,161	
21	Навантаження сміття вручну	т сміття	11,91	
22	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	11,91	

Склав

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лашук О.В.

Перевірив

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій Хригтоненко

