

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики:

Предмет закупівлі:

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них у Рівненському районі Рівненської області (протяжність 693,0 км)

(ДК 021:2015:63710000-9 — Послуги з обслуговування наземних видів транспорту)

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ
на надання послуг**

Ч.ч.	Найменування дорожніх робіт та послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Земляне полотно та споруди дорожнього водовідведення			
1	Очищення водовідвідних каналів від бруду та сміття вручну	м каналу	300	
2	Відновлення профілю водовідвідних каналів автогрейдером середнього типу	км проходу	14	
3	Улаштування водовідвідних каналів автогрейдером середнього типу ґрунт II групи	м3 ґрунту за обміром у природному стані	840	
4	Планування узбіч з робочим ходом в зворотньому напрямку автогрейдером середнього типу /за 2 проходи/	км проходу по одному сліду	700	
5	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі	м2	20 000	
6	Перевезення сміття самоскидами /до 30км/ [30,0 км]	т	65	
7	Копання повітряних ворінок в немерзломому ґрунті при ширині і глибині ворінок 30 см x 40 см	м ворінок	315	
8	Засипання промоїн і просідань щебеневу - піщаною сумішшю фр.0-40. /влаштування дренажу повітряних ворінок/	м3 матеріалу в ущільненому стані	37,8	
9	Засипання промоїн і просідань щебеневу - піщаною сумішшю фр.0-40.	м3 матеріалу в ущільненому стані	60	
10	Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 до 0,2 м /від фрезерування/	м3 матеріалу в ущільненому стані	40	

11	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю фр.0-40 товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера середнього типу	м2 узбіччя	400	
12	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см /від фрезерування/	м2 узбіччя	680	
13	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт II групи /зрізання завищених узбіч/	м3 ґрунту в природному стані	2 820	
14	Навантажування сипких матеріалів однокішшевим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості	м3 сипких матеріалів	28,2	
15	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	м3 ґрунту	2 820	
16	Перевезення ґрунта самоскидами /до 5 км/ [5,0 км]	т	8 460	
	Дорожній одяг			
	Відновлення дорожніх покриттів			
	Відновлення зношених асфальтобетонних покриттів			
17	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см	м2	6 650	
18	Холодне фрезерування асфальтобетонного фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см	м2	13 100	
19	Перевезення асфальтогрануляту від фрезерування тощо самоскидами /до 15 км/ [15,0 км]	т	438,9	
20	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші фр. 0-40	м3 основи (у щільному тілі)	120	
21	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із асфальтогрануляту (отриманий при фрезеруванні)	м3 основи (у щільному тілі)	89	
22	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної	т	1 773	

	суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м			
23	Промазування і розлив бітумної емульсії по існуючому покриттю вручну	м2 покриття	4 975	
24	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші	т суміші	597	
25	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 8 т за чотири проходи котка по одному сліду	м2 покриття	4 975	
26	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім гладковальцевим масою 10 т за чотири проходи котка по одному сліду	м2 покриття	4 975	
27	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 13 т за чотири проходи котка по одному сліду	м2 покриття	4 975	
28	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу за чотири проходи котка по одному сліду	м2 покриття	4 975	
29	Вирубування зразків із асфальтобетонного покриття та закладання місць вирубування вручну	місце	6	
	Відновлення щебеневих покриттів			
30	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші фр. 0-40	м3 основи (у щільному тілі)	1 350	
31	Засипання промоїн і просідань щебенево - піщаною сумішшю фр. 0-40	м3 матеріалу в ущільненому стані	315	
32	Профілювання щебеневих доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м /за три проходи/	км дороги	86	
33	Профілювання щебеневих доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 7 м /за три проходи/	км дороги	21	
34	Ущільнення матеріалу котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим за чотири проходи котка по одному сліду	м2	165 750	
35	Ущільнення шару щебеневого або гравійного покриття самохідним котком	м2 покриття	165 750	

	масою 8 т за 4 проходи по одному сліду			
	Ліквідація вибоїн дорожнього покриття			
	Ліквідація вибоїн покриття струменевим методом			
36	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 20 мм	м2 площі фактичного ремонту	295	
37	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 30 мм	м2 площі фактичного ремонту	695	
38	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 40 мм	м2 площі фактичного ремонту	2 900	
39	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 50 мм	м2 площі фактичного ремонту	1 120	
	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття асфальтобетонними сумішами			
40	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 0,5 м при глибині фрезерування 5 см	м2	4 760	
41	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 0,5 м при глибині фрезерування 6 см	м2	1 240	
42	Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 50 мм	м2	830	
43	Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 60 мм	м2	670	
44	Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем з місткістю ковша 3,5 м3 т з переміщенням на відстань 10 м щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти	м3 сипких матеріалів	20	

	природної вологості			
45	Перевезення асфальтогрануляту від фрезерування тощо самоскидами /до 15 км/ [15,0 км]	т	87,6	
46	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) на відстань 10 м /асфальтогранулят/	т	105,1	
47	Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 до 0,2 м /від фрезерування/	м3 матеріалу в ущільненому стані	47,3	
48	Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,2 до 0,3 м /від фрезерування/	м3 матеріалу в ущільненому стані	31,5	
49	Обрубання країв основи та покриття вручну ущільненого дрібнозернистого асфальтобетону	м краю основи або покриття	13 385	
50	Просушування вибоїн за допомогою пальника-розігрівача, з використанням газу	м2 вибоїн	1 875	
51	Очищення вибоїн за допомогою повітродувки, при площі покриття, що ремонтується в одному місці до 1 м2	м2	1 351	
52	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2 площі фактичного ремонту	1 031	
53	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2 площі фактичного ремонту	320	
54	Очищення вибоїн за допомогою повітродувки, при площі покриття, що ремонтується в одному місці до 3 м2	м2	1 750	
55	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2 площі фактичного ремонту	1 368	
56	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2 площі фактичного ремонту	382	
57	Очищення вибоїн за допомогою повітродувки, при площі покриття, що ремонтується в одному місці до 10 м2	м2	1 788	

58	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2 площі фактичного ремонту	1 428	
59	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2 площі фактичного ремонту	360	
60	Очищення вибоїн за допомогою повітродувки, при площі покриття, що ремонтується в одному місці до 25 м2	м2	2 611	
61	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм	м2 площі фактичного ремонту	1 763	
62	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2 площі фактичного ремонту	848	
63	Розвантажування матеріалів із транспортних засобів вручну зручні і накидні вантажі	т	920	
64	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) на відстань 10 м	т	334	
	Прибирання			
65	Збирання окремих предметів з проїзної частини дороги та тротуарів	км	150	
66	Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням навантажувача і трактора з причепом	м	878	
67	Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора: середньоабруднене покриття	м2	15 400	
68	Очищення асфальтобетонного покриття від нанесеного ґрунту під бар'єрним огородженням	м проходу	755	
69	Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту автогрейдером	км проходу	19	
70	Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем з місткістю ковша 3,5 м3 т з переміщенням на відстань 10 м щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості	м3 сипких матеріалів	8,4	
71	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-7-13, 5-7-14, 5-7-15	м3 сипких матеріалів	8,4	
72	Перевезення ґрунта самоскидами /до 5 км/ [5,0 км]	т	12,6	
	Технічні засоби організації			

	дорожнього руху			
	Стримувальні огороження			
73	Демонтаж однобічного огороження, при відстані між стояками 2 м методом різання	м	408	
74	Улаштування металевого бар'єрного огороження з використанням для засипки бетонної суміші однобічного з відстанню між стояками 2 м	м огороження	408	
75	Приготування бетонної суміші	м3	10,2	
76	Заміна окремих секцій металевого бар'єрного огороження вручну	секція огороження	10	
77	Улаштування оцинкованого перильного огороження на транспортних спорудах з кріпленням на болтах	м.п.	36	
78	Заміна напрямних стовпчиків II група ґрунту	стовпчик	20	
79	Очищення металевого бар'єрного огороження від іржі металевим скребком ураження загальної площі іржею 50 %	м	72	
80	На кожні 10 % зміни площі ураження додавати або виключати за РВР 3-24-8	м	72	
81	Фарбування напрямних стовпчиків фарбою без влаштування світлоповертальних елементів	стовпчик	20	
82	Фарбування металевого бар'єрного огороження по старій фарбі з лицьового боку за 1 раз та стояків	м огороження	72	
83	Фарбування огороження за один раз	м огороження	36	
84	Фарбування бортового каменю з висотою пофарбованої поверхні 150 мм	м пофарбованої поверхні	350	
	Влаштування розмітки			
85	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	км лінії	45	
86	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 маркірувальною машиною самохідною	км лінії	25	
87	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 маркірувальною машиною самохідною	км лінії	10	
88	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 маркірувальною	км лінії	10	

	машиною самохідною			
89	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.12	м2 розмітки	24	
90	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.14.1	м2 розмітки	240	
	Дорожні знаки			
91	Встановлення опор дорожніх знаків з бетонуванням II група ґрунту	опора	50	
92	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	щит	76	
93	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	20	
94	Заміна щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	20	
95	Кріплення дорожніх знаків КМО 57-76	шт	272	
	Зимове утримання			
	Приготування та розподілення протижеледних матеріалів, очищення від снігу			
96	Виготовлення планкових снігозахисних щитів з розмірами 1,5 м х 2,0 м	щит	1 550	
97	Навантаження снігозахисних щитів	щитів або кілків	1 550	
98	Перевезення столярних виробів транспортом загального призначення /до 15 км/ [15,0 км]	т	63,9	
99	Розвантаження снігозахисних щитів	щитів або кілків	1 550	
100	Встановлення снігозахисних щитів на заздалегідь установлених кілках планкових	щитів	1 550	
101	Знімання снігозахисних щитів	щитів	1 550	
102	Приготування 10% піщано-соляної суміші навантажувачем однокішшеvim, вантажопідйомність 3 т	м3 піщано-соляної суміші	2 036	
103	Навантажування протижеледних матеріалів навантажувачем однокішшеvim вантажопідйомністю 3 т	м3 матеріалу	2 036	
104	Перевезення ПОМ самоскидами /до 10 км/ [10,0 км]	т	5	
105	Перевезення ПОМ самоскидами /до 15 км/	т	12	

	[15,0 км]			
106	Перевезення ПОМ самоскидами /до 20 км/ [20,0 км]	т	25	
107	Перевезення ПОМ самоскидами /до 25 км/ [25,0 км]	т	7	
108	Перевезення ПОМ самоскидами /до 30 км/ [30,0 км]	т	14	
109	Перевезення ПОМ самоскидами /до 35 км/ [35,0 км]	т	25	
110	Перевезення ПОМ самоскидами /до 40 км/ [40,0 км]	т	20	
111	Перевезення ПОМ самоскидами /до 45 км/ [45,0 км]	т	5	
112	Перевезення ПОМ самоскидами /до 50 км/ [50,0 км]	т	22	
113	Перевезення ПОМ самоскидами /до 55 км/ [55,0 км]	т	5	
114	Перевезення ПОМ самоскидами /до 60 км/ [60,0 км]	т	7	
115	Формування конусів із протиожезедного матеріалу вручну зі встановленням віх	т суміші	147	
116	Посипання дорожнього покриття протиожезедним матеріалом вручну	т	147	
117	Переміщення розподілювача ПОМ на базі машини дорожньої комбінованої до місця виконання робіт і назад	км	10 526	
118	Розподілення протиожезедних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м (10 % ПСС тем. від 0 до -5 С пухкий сніг)	м2 покриття	4 433 603	
119	Розподілення протиожезедних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м (10 % ПСС тем. від 0 до -5 С сніжно-льодяний накат)	м2 покриття	8 332 466	
120	Розподілення протиожезедних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої	м2 покриття	428 397	

	при ширині розподілення до 4 м (10 % ПСС тем. від -6 до -10 С пухкий сніг)			
121	Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м (10 % ПСС тем. від -6 до -10 С сніжно-льодяний накат)	м2 покриття	534 026	
122	Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м (10 % ПСС тем. від -11 до -15 С пухкий сніг)	м2 покриття	151 742	
123	Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м (10 % ПСС тем. від -11 до -15 С сніжно-льодяний накат)	м2 покриття	57 120	
124	Однчасне очищення доріг від снігу та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною дорожньою комбінованою: очищення від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні (10 % ПСС тем. від 0 до -5 С пухкий сніг)	км проходу	1 392	
125	Однчасне очищення доріг від снігу та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною дорожньою комбінованою: очищення від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні (10 % ПСС тем. від -6 до -10 С пухкий сніг)	км проходу	155	
126	Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км проходу	1 629	
127	Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м	км проходу	2 865	

128	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км проходу	495	
129	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав	км проходу	376	
130	Очищення доріг автогрейдером середнього типу від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км проходу	253	
131	Очищення доріг від снігу навантажувачем вантажопідйомністю 5,5 т від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км проходу	48	
132	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу товщиною до 0,7 м	км проходу	20	
133	Очищення доріг бульдозером потужністю 121 кВт від шару снігу товщиною до 0,7 м	км проходу	49	
	Чергування при зимовому утриманні			
134	Чергування машиністів дорожніх машин без виїзду	година	7 604	
135	Чергування робітників 5 розряду	година	2 072	
136	Чергування машиністів навантажувача без виїзду	година	8 195	
	Озеленення			
137	Вирізання кущів кущорізом: м`яколистяні породи	м2	1 500	
138	Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб	дерев	1 200	
139	Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром до 1 м	кущів	1 150	
140	Видалення чагарнику вручну колючого	кущів	1 612	
141	Обрізування крон дерев з використанням висоторіза: дерева м`яких порід	дерево	20	
142	Обрізування крон дерев з використанням бензопилки з діаметром стовбура від 100 мм до 150 мм	дерево	40	
143	Обрізування крон дерев з використанням бензопилки з діаметром стовбура від 250 мм до 400 мм	дерево	58	

144	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора, потужність до 40 кВт (55 к.с.)	км проходу	250	
145	Скошування трави з використання навісної косарки на базі трактора, потужність до 75 кВт (108 к.с.)	км проходу	230	
	Транспортні споруди			
146	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну, товщиною шару до 50 мм	м2 покриття	250	
147	Приготування бетонної суміші	м3	7,88	
148	Укладання бетону невеликими обсягами	м3 бетону	7,73	
149	Очищення підмостового русла від кущів, очерету та трави	м2 русла	1 440	
150	Очищення отворів труб та мостів від бруду та наносів	м споруди	120	
151	Оштукатурювання бетонної поверхні перильної огорожі	м2 оштукатуреної поверхні	468	
152	Підготовка бетонних поверхонь елементів транспортних споруд, що підлягають ремонту	м2 поверхні	360	
153	Очищення арматури та металоконструкцій за допомогою піскоструменевого апарата з улаштуванням антикорозійного захисту	м2 поверхні	150	
154	Ремонт пошкодженої штукатурки мостів та труб	м2	360	
155	Періодичний огляд опор	опора	206	
156	Періодичний огляд прогонових будов	м2	11 528	
	Об'єкти дорожнього сервісу			
157	Прибирання автопавільйонів від сміття влітку	м2	150	
158	Побілка бортового каменю біля зупинок автобусів	м	250	
159	Фарбування стін автопавільйонів валиком	м2 поверхні фарбування	445,5	
160	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	32	
161	Приготування бетонної суміші	м3	3,264	
162	Укладання бетону невеликими обсягами	м3 бетону	3,2	
163	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	6	
164	Автобусна зупинка з лавкою та урною	шт	8	
	Інші роботи			

165	Перевезення на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям перехідного типу (робітників, інструменту, дорожніх знаків, огорожень на автомобілі)	км	10 230	
166	Перевезення на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу (робітників, інструменту, дорожніх знаків, огорожень на автомобілі)	км	39 770	
167	Поточний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	2 079	
168	Періодичний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	1 386	

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BOQ)

Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг :

C4 - CESMM4

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
	КЛАС А: ЗАГАЛЬНІ СТАТТІ				
A250.1	Встановлені вимоги. Випробування матеріалів. Вирубування зразків із асфальтобетонного покриття та закладання місць вирубування вручну	шт	6		
A290.1	Встановлені вимоги. Огляд. Поточний огляд автомобільної дороги	км	2 079		
A290.2	Встановлені вимоги. Огляд. Періодичний огляд автомобільної дороги	км	1 386		
A294.1	Встановлені вимоги. Огляд. Періодичний огляд опор	шт	206		
A294.2	Встановлені вимоги. Огляд. Періодичний огляд прогонових будов	м2	11 528		
A339.1	Витрати, які пов'язані з методом. Машини і механізми. Чергування навантажувача при зимовому утриманні	год	8 195		
A339.2	Витрати, які пов'язані з методом. Машини і механізми. Чергування дорожніх машин при зимовому утриманні	год	7 604		
A372.1	Чергування робітників 5 розряду при зимовому утриманні	год	2 072		
	КЛАС D: ДЕМОНТАЖ І РОЗЧИЩЕННЯ ДІЛЯНКИ				
D190.1	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Вирізання кущів кушорізом: м'яколистяні породи	м2	1 500		

D190.2	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Скошування трави навісною косаркою на базі трактора, потужність до 40 кВт (55 к.с.)	км	250		
D190.3	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Обрізування неколючих кущів діаметром до 1 м	шт	1 150		
D190.4	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Видалення чагарнику колючого	шт	1 612		
D190.5	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Очищення водовідвідних каналів від бруду та сміття вручну	м	300		
D190.6	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділовальній смузі	м2	20 000		
D190.7	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Збирання окремих предметів з проїзної частини дороги та тротуарів	км	150		
D190.8	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту з використанням навантажувача і трактора з причепом	м	878		
D190.9	Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора: середньозабруднене покриття	1000 м2	15,4		
D190.10	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Очищення асфальтобетонного покриття від нанесеного ґрунту під бар'єрним огородженням	м	755		
D190.11	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту автогрейдером	км	19		
D190.12	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди з переміщенням на 20 м	м3	8,4		
D190.13	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 5 км	т	12,6		
D190.14	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Скошування трави з використання навісної косарки на базі трактора, потужність до 75 кВт (108 к.с.)	км	230		
D190.15	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Очищення підмостового русла від кущів, очерету та трави	м2	1 440		
D190.16	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Очищення отворів труб та мостів від бруду та наносів	м	120		

D190.17	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Прибирання автопавільйонів від сміття влітку	м2	150		
D190.18	Розчищення ділянки. Загальне розчищення. Перевезення сміття самоскидами на відстань 30 км	т	65		
D210.1	Дерева. Обхват 500 мм - 2 м. Обрізування крон дерев з використанням висоторіза: дерева м'яких порід	шт	20		
D210.2	Дерева. Обхват 500 мм - 2 м. Virізання порослі дерев.	шт	1 200		
D210.3	Дерева. Обхват 500 мм - 2 м. Обрізування крон дерев з використанням бензопилки з діаметром стовбура від 100 мм до 150 мм	шт	40		
D210.4	Дерева. Обхват 500 мм - 2 м. Обрізування крон дерев з використанням бензопилки з діаметром стовбура від 250 мм до 400 мм	шт	58		
D559	Інші споруди. Деревина (пиломатеріали). Знімання снігозатримувальних пристроїв	шт	1 550		
D900.1	Демонтаж. Демонтаж однобічного огороження методом різання. Зворотній матеріал - металобрухт	м	408		
КЛАС Е: ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ					
E421.1	Розробка ґрунту загального характеру, зокрема у резервах і кар'єрах. Матеріал, що не відноситься до родючого і скельного ґрунту або штучного твердого матеріалу. Зняття завищених узбіч екскаватором в середньому до 0,15 м з навантаженням в транспортні засоби	м3	2 820		
E421.2	Розробка ґрунту загального характеру, зокрема у резервах і кар'єрах. Матеріал, що не відноситься до родючого і скельного ґрунту або штучного твердого матеріалу. Зняття завищених узбіч бульдозером в середньому до 0,3 м з навантаженням в транспортні засоби	м3	2 820		
E590.1	Допоміжні роботи під час розробки ґрунту. Допоміжні роботи. Планування узбіч автогрейдером	км	700		
E590.2	Допоміжні роботи під час розробки ґрунту. Допоміжні роботи. Перевезення знятого ґрунту від розробки /до 5 км/	т	8 460		
E634.1	Відсіпання. Загального характеру. Засипання промоїн і просідань на узбіччі щебенево-піщаною сумішшю	м3	60		
E634.2	Відсіпання. Загального характеру. Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом /від фрезерування/ товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 до 0,2 м	м3	40		
E900.1	Допоміжні роботи. Копання ям. Для встановлення стоеків та стовпів	шт	32		

	КЛАС F: МОНОЛІТНИЙ БЕТОН				
F680.1	Укладання бетону. Неармований. Інші бетонні форми. Укладання з приготуванням бетону невеликими обсягами при ремонті транспортних споруд (труби, підпірні стінки, мости)	м3	10,93		
	КЛАС K: ТРУБОПРОВИДИ – ОГЛЯДОВІ КОЛОДЯЗИ ТА ДОПОМІЖНІ РОБОТИ ПО ТРУБОПРОВОДАХ				
K420.1	Дренажі, кам'яні горизонтальні дренажі, дренажні канали та траншеї. Відсіпання дренажів і кам'яних горизонтальних дренажів щебенем. Влаштування дренажу повітряних воронок ЦПС фр. 0-40	м3	37,8		
K441.2	Дренажі, кам'яні горизонтальні дренажі, дренажні канали та траншеї. Прямокутний переріз каналу без облицювання. Копання повітряних воронок в немерзломому ґрунті при ширині і глибині воронки 30 см x 40 см	м	315		
K490.1	Дренажі, кам'яні горизонтальні дренажі, дренажні канали та траншеї. Улаштування водовідвідних каналів. Улаштування водовідвідних каналів автогрейдером	м3	840		
K492.1	Дренажі, кам'яні горизонтальні дренажі, дренажні канали та траншеї. Улаштування водовідвідних каналів. Відновлення профілю водовідвідних каналів автогрейдером	км	14		
	КЛАС M: МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ				
M790.1	Монтаж інших елементів. Різні металоконструкції. Опори дорожніх знаків, щебенева основа щибів фр.20-40 та суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	шт	50		
M790.2	Монтаж інших елементів. Різні металоконструкції. Автобусна зупинка (автопавільйон)	т	6		
	КЛАС R: ДОРОГИ І ДОРОЖНІ ОДЯГИ				
R120.1	Шари основи із неукріплених матеріалів. Суміші незв'язні Тип 2. Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-7	м3	1 470		
R120.2	Шари основи із неукріплених матеріалів. Суміші незв'язні Тип 2. Засипання промоїн і просідань щебенево - піщаною сумішшю С-7	м3	315		
R123.1	Шари основи із неукріплених матеріалів. Суміші незв'язні Тип 2. Товщина не більше ніж 60–100 мм. Щебенево-піщана суміш фр.0-40. Укріплення узбіч	м2	400		

R123.2	Шари основи із неукріплених матеріалів. Суміші незв'язні Тип 2. Асфальтогранулят /від фрезерування/ на укріплення узбіч товщиною до 10 см, м2	м2	680		
R150.1	Шари основи із неукріплених матеріалів. Суміші незв'язні Тип 4 (з фрезерованого асфальтобетону). Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із асфальтогрануляту (отриманий при фрезеруванні)	м3	89		
R342.1	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Шар покриття з щільного асфальтобетону. Розбирання асфальтобетонних покриттів товщиною 50 мм вручну на мостах	м2	250		
R342.4	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Шар покриття з щільного асфальтобетону. Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм з очищенням повітродувками	м2	1 031		
R342.5	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Шар покриття з щільного асфальтобетону. Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм з очищенням повітродувками	м2	320		
R342.6	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Шар покриття з щільного асфальтобетону. Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм з очищенням повітродувками	м2	1 368		
R342.7	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Шар покриття з щільного асфальтобетону. Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм з очищенням повітродувками	м2	382		

R342.8	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Шар покриву з щільного асфальтобетону. Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм з очищенням повітродувками	м2	1 428		
R342.9	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Шар покриву з щільного асфальтобетону. Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм з очищенням повітродувками	м2	360		
R342.10	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Шар покриву з щільного асфальтобетону. Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм з очищенням повітродувками	м2	1 763		
R342.11	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Шар покриву з щільного асфальтобетону. Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм з очищенням повітродувками	м2	848		
R390.1	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Відновлення дорожнього одягу. Ліквідація вибоїв машиною для ліквідації вибоїв струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 20 мм	м2	295		
R390.2	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Відновлення дорожнього одягу. Ліквідація вибоїв машиною для ліквідації вибоїв струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 30 мм	м2	695		
R390.3	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Відновлення дорожнього одягу. Ліквідація вибоїв машиною для ліквідації вибоїв струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 40 мм	м2	2 900		

R390.4	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Відновлення дорожнього одягу. Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 50 мм	м2	1 120		
R390.5	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Відновлення дорожнього одягу. Вирівнюючий шар дорожнього одягу з АСГ.Др.Щ.Б.НП.П.БНД 70/100 вручну, товщиною 5 см	т	597		
R390.6	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Відновлення дорожнього одягу. Промазування і розлив бітумної емульсії вручну, норма 0,6 л/м2	м2	4 975		
R390.7	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Відновлення дорожнього одягу. Вирівнюючий шар дорожнього одягу з АСГ.Др.Щ.Б.НП.П.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м, товщиною 5 см з розливом бітумної емульсії	т	1 773		
R390.8	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Відновлення дорожнього одягу. Ущільнення асфальтобетонного шару ланкою котків дорожніх за шістнадцять проходів котка по одному сліду	м2	4 975		
R470.1	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Холодне фрезерування/профілювання. Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см (Асфальтогранулят - зворотній матеріал)	м2	6 650		
R470.2	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Холодне фрезерування/профілювання. Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см (Асфальтогранулят - зворотній матеріал)	м2	13 100		
R470.3	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Холодне фрезерування/профілювання. Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 0,5 м при глибині фрезерування 5 см (Асфальтогранулят - зворотній матеріал)	м2	4 760		

R470.4	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Холодне фрезерування/профілювання. Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 0,5 м при глибині фрезерування 6 см (Асфальтогранулят - зворотній матеріал)	м2	1 240		
R470.5	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Холодне фрезерування/профілювання. Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою навісною на базі трактора при глибині фрезерування 5 см (Асфальтогранулят - зворотній матеріал)	м2	830		
R470.6	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Холодне фрезерування/профілювання. Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою навісною на базі трактора при глибині фрезерування 6 см (Асфальтогранулят - зворотній матеріал)	м2	670		
R470.7	Шари дорожнього одягу із бітумомінеральних матеріалів. Холодне фрезерування/профілювання. Обрубування країв основи та покриття вручну ущільненого дрібнозернистого асфальтобетону	м	13 385		
R811	Допоміжні засоби. Дорожні знаки. Без освітлення. Зворотній матеріал при заміні щитків дорожніх знаків - металобрухт	шт	116		
R824	Допоміжні засоби. Дорожня розмітка. Суцільні лінії	м	25 000		
R825	Допоміжні засоби. Дорожня розмітка. Переривчасті лінії	м	20 000		
R829.1	Допоміжні засоби. Дорожня розмітка. Розмітка дорожня 1.12, 1.14.1	м2	264		
R890.2	Допоміжні засоби. Інші роботи. Перевезення робітників та інструменту до місця виконання робіт і назад з покриттям перехідного типу	км	10 230		
R890.3	Допоміжні засоби. Інші роботи. Приготування піщано-соляної суміші 10%	м3	2 036		
R890.4	Допоміжні засоби. Інші роботи. Навантаження піщано-соляної суміші 10% на автомобілі самоскиди	м3	2 036		
R890.5	Допоміжні засоби. Інші роботи. Формування конусів з піщано-соляної суміші	т	147		
R890.6	Допоміжні засоби. Інші роботи. Перевезення асфальтогранулята на відстань /до 15 км/	т	526,5		

R890.8	Допоміжні засоби. Інші роботи. Навантажування асфальтогранулята одноковшовим навантажувачем з місткістю ковша 3,5 м ³ т з переміщенням на відстань 10 м на автомобілі самоскиди	м ³	20		
R890.9	Допоміжні засоби. Інші роботи. Перенесення зручних вантажів (матеріалів) на відстань 10 м /асфальтогранулят/	т	105,1		
R890.10	Допоміжні засоби. Інші роботи. Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 до 0,2 м	м ³	47,3		
R890.11	Допоміжні засоби. Інші роботи. Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,2 до 0,3 м	м ³	31,5		
R890.12	Допоміжні засоби. Інші роботи. Просушування вибоїн за допомогою пальника-розігрівача, з використанням газу	м ²	1 875		
R890.13	Допоміжні засоби. Інші роботи. Розвантажування матеріалів із транспортних засобів вручну зручні і накидні вантажі	т	920		
R890.14	Допоміжні засоби. Інші роботи. Перенесення зручних вантажів (матеріалів) на відстань 10 м	т	334		
R890.16	Допоміжні засоби. Інші роботи. Перевезення робітників та інструменту до місця виконання робіт і назад на дорогах з покриттям удосконаленого типу	км	39 770		
R900.2	Профілювання щебених доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м /за три проходи/	км	86		
R900.3	Профілювання щебених доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 7 м /за три проходи/	км	21		
R900.4	Ущільнення щебених матеріалів за вісім проходів котка по одному сліду	м ²	165 750		
	КЛАС V: ФАРБУВАННЯ				
V417.1	Алкідна глянцева фарба. Метал, крім металевих секцій і трубопроводів. Металева бар'єрна огорожа з попереднім очищенням від пилу, бруду, іржі до 60% (лицьова сторона та стояки разом з консоллю)	м	72		

V417.2	Алгідна глянцева фарба. Метал, крім металевих секцій і трубопроводів. Металева бар'єрна огорожа з попереднім очищенням від пилу, бруду, іржі (до 10 % загальної площі ураження іржею), старої фарби (лицьова, зворотня сторони та стояки разом з консолями)	м	36		
V439.1	Алгідна глянцева фарба. Гладкий бетон. Стовпчики без влаштування світлоповертальних елементів.	шт	20		
V439.2	Алгідна глянцева фарба. Гладкий бетон. Бортові камені.	м	350		
V539.1	Емульсійна фарба. Гладкий бетон. Стіни автопавільйонів	м2	445,5		
V900.1	Інші фарби. Бортовий камінь побілка вапняним розчином	м	250		
КЛАС Х: РІЗНІ РОБОТИ					
X172.1	Огорожа. Металева бар'єрна огорожа. Висота не більше ніж 1–1,25 м. Улаштування з використанням для засипки бетонної суміші.	м	408		
X173.1	Огорожа. Металева бар'єрна огорожа. Висота не більше ніж 1-1,25 м. Улаштування оцинкованого перильного огороження на транспортних спорудах з кріпленням на болтах.	м	36		
X190.1	Огорожа. Штукатурка на звичайному цементному розчині огорожа бетонна перильна мостова	м2	468		
X190.2	Огорожа. Штукатурка на звичайному цементному розчині бетонних поверхонь елементів транспортних споруд з попередньою підготовкою	м2	360		
X190.4	Огорожа. Очищення арматури та металоконструкцій за допомогою піскоструменевого апарата з улаштуванням антикорозійного захисту	м2	150		
X900.1	Інші роботи. Заміна секцій металевих бар'єрного огороження	шт	10		
X900.2	Інші роботи. Заміна напрямних стовпчиків	шт	20		
X990.1	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Розподілення протижеледних матеріалів вручну з конусів	т	147		
X990.2	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Розподілення протижеледних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м (10 % ПСС тем. від 0 до -5 С пухкий сніг)	1000 м2	4 433,603		

X990.3	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м (10 % ПСС тем. від 0 до -5 С сніжно-льодяний накат)	1000 м2	8 332,466		
X990.4	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м (10 % ПСС тем. від -6 до -10 С пухкий сніг)	1000 м2	428,397		
X990.5	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м (10 % ПСС тем. від -6 до -10 С сніжно-льодяний накат)	1000 м2	534,026		
X990.6	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м (10 % ПСС тем. від -11 до -15 С пухкий сніг)	1000 м2	151,742		
X990.7	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м (10 % ПСС тем. від -11 до -15 С сніжно-льодяний накат)	1000 м2	57,12		
X990.8	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Одночасне очищення доріг від снігу та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною дорожньою комбінованою: очищення від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні (10 % ПСС тем. від 0 до -5 С пухкий сніг)	км	1 392		
X990.9	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Одночасне очищення доріг від снігу та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною дорожньою комбінованою: очищення від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні (10 % ПСС тем. від -6 до -10 С пухкий сніг)	км	155		
X990.10	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км	1 629		

X990.11	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	2 865		
X990.12	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	495		
X990.13	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав	км	376		
X990.14	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Очищення доріг автогрейдером середнього типу від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	253		
X990.15	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Очищення доріг від снігу навантажувачем вантажопідйомністю 5,5 т від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	48		
X990.16	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу товщиною до 0,7 м	км	20		
X990.17	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Очищення доріг бульдозером потужністю 121 кВт від шару снігу товщиною до 0,7 м	км	49		
X990.18	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Перевезення ПОМ самоскидами (до 10 км)	т	5		
X990.19	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Перевезення ПОМ самоскидами (до 45 км)	т	5		
X990.20	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Переміщення розподільвача ПОМ на базі машини дорожньої комбінованої до місця виконання робіт і назад	км	10 526		
X990.22	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Перевезення ПОМ самоскидами (до 15 км)	т	12		
X990.23	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Перевезення ПОМ самоскидами (до 20 км)	т	25		
X990.24	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Перевезення ПОМ самоскидами (до 25 км)	т	7		

X990.25	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Перевезення ПОМ самоскидами (до 30 км)	т	14		
X990.26	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Перевезення ПОМ самоскидами (до 35 км)	т	25		
X990.27	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Перевезення ПОМ самоскидами (до 40 км)	т	20		
X990.28	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Перевезення ПОМ самоскидами (до 50 км)	т	22		
X990.29	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Перевезення ПОМ самоскидами (до 55 км)	т	5		
X990.30	Інші роботи. Роботи з зимового утримання. Перевезення ПОМ самоскидами (до 60 км)	т	7		
	КЛАС Z: ПРОСТІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, СУПУТНІ ДО ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА				
Z190.1	Теслярські та столярні вироби. Інші столярні вироби. Щити планкові 1,5 м х 2,0 м виготовлення, навантаження, розвантаження та встановлення	шт	1 550		
Z190.2	Теслярські та столярні вироби. Інші столярні вироби. Щити планкові 1,5 м х 2,0 м - перевезення на відстань 15 км	т	63,9		

Примітка до відомості BOQ:

Вартість робіт згідно Відомості обсягів робіт (BOQ) повинна бути розрахована учасником керуючись діючими технологіями дорожнього виробництва і технологічними картами виробничих процесів з урахуванням специфічних умов виконання робіт (розосередженість обсягів робіт, багаторазова організація робочих місць, додаткові переходи в процесі роботи, багаторазова заміна інструментів і пристосувань, підвищене використання ручної праці при виконанні робіт і транспортуванні матеріалів у робочій зоні, обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізації тощо). Назва (короткий опис) робіт, передбачена Відомістю обсягів робіт (BOQ) містить назву основного процесу виконання робіт, яка передбачає виконання дрібних, допоміжних і супутніх операцій. При розрахунку Договірної ціни слід врахувати, що роботи повинні містити матеріально-технічні ресурси враховані на підставі загальних виробничих норм витрат матеріалів, технологічних карт та іншої технологічної документації, а також з урахуванням мінімальних норм витрат і відходів матеріалів.

При наявності матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно виконанню робіт, оформляється акт визначення обсягів та вартості вищевказаних матеріалів за підписами комісії відповідно до МВ 03450778-736:2014 «Методичні вказівки з визначення вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно будівництву». При взаєморозрахунках за обсяги наданих робіт вартість матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель і споруд та придатних для подальшого використання, залишаються на обліку у Підрядника, а Замовнику повертається їх вартість зворотними сумами.

При розрахунку Договірної ціни та виконанні робіт необхідно враховувати СОУ 42.1-37641918-102:2013 Виробничі норми витрат матеріалів на будівництво, ремонти і експлуатаційне утримання автомобільних доріг і мостів, СОУ 42.1-3764918-095:2012 Норми витрат матеріалів для виконання робіт по дорожній горизонтальній розмітці автомобільних доріг, ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг, Галузеві розрахунки витрат ресурсів на роботи з експлуатаційного утримання на автомобільних дорогах загального користування згідно Наказу № Н-275/11-02 Державного агентства автомобільних доріг України від 18.11.2022р., Галузеві розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування згідно Наказу № Н-275/11-02 Державного агентства автомобільних доріг України від 18.11.2022р. та інші.

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування має певну специфічність в сезонності виконання робіт по видах та обсягах та залежність від факторів впливу природного середовища. Це не дозволяє чітко визначити адресну прив'язку, види і обсяги робіт, характер і технологію їх виконання на початку року і кожного місяця. Роботи з експлуатаційного утримання потребують постійного уточнення в процесі їх проведення, особливо - після закінчення зимового і весняного періодів, при проведенні робіт в складних погодно-кліматичних зимових умовах, ліквідації наслідків стихійних явищ, забезпечення руху в несприятливий весняний період при перезволоженні ґрунту земполотна і руйнування дорожнього одягу у спекотний літній період та ряд інших. Через ці впливові фактори окремі види та обсяги робіт з експлуатаційного утримання визначаються на стадії їх проведення з уточненням при оформленні дефектного акту та виготовленні інвесторсько-кошторисної документації.

Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг передбачаються згідно п.6.7 Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. Вказані кошти на ризик використовуються в тому числі для проведення аварійних робіт, ліквідації надзвичайних ситуацій і наслідків стихійних явищ, обставин непереборної сили, складних (спеціалізованих) об'єктів і робіт. Види та обсяги таких робіт визначаються при настанні непередбачених обставин (в т.ч. вищезазначених) та підтверджуються дефектними актами на підставі обстежень фактичного стану, інженерних вишукувань, діагностики і випробувань, окремими кошторисами, які не передбачені основним кошторисом.

Роботи виконувати на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу (враховувати $K=1,2$). Згідно з вимогами ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт» виставити тимчасові дорожні знаки, бар'єри та інші технічні засоби організації дорожнього руху залежно від характеру проведення робіт на автомобільній дорозі, при необхідності улаштувати та утримувати об'їзд.

Увага! Зазначені в технічному завданні машини, механізми та матеріали учасник, при складанні тендерної пропозиції, має право замінити на еквівалентну машину, механізм та матеріал відповідно до характеристик, які зазначені в ДБН, ДСТУ, СОУ, інших нормативних документах.

Вартість послуг включає вартість ресурсів, необхідних для надання послуг.

Перевезення матеріалів враховувати виходячи з власної транспортної схеми.

Все обладнання та матеріали повинні бути якісними та дозволеними для використання в Україні і мати сертифікати якості, висновки, якість повинна відповідати діючим нормам і стандартам для даного виду обладнання та матеріалів. Відповідальність за якість обладнання та матеріалів несе Учасник про що надає гарантійний лист.

Учасник визначає ціну на роботи/ послуги, які він пропонує виконати за Договором по даній закупівлі, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Термін виконання робіт/ надання послуг – з моменту укладання договору до 31 березня 2025 року або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань.

