

Приватне підприємство «МЕГАПРОМБУДІМПЕКС»

ЄДРПОУ 41275610

Адреса: Україна, 79066, Львівська обл., м. Львів,

Сихівський р-н, вул. Зубрівська, буд. 34Г, кв.5

Р/р UA473052990000026002011011506 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299

тел. (097) 827-65-33 e-mail: megaprombudimpex@gmail.com

Від 25.10.2023

Вих. № 25/1/23

Сокільницькій сільській раді  
Львівського району Львівської області

ПП «МЕГАПРОМБУДІМПЕКС» даним листом звертаємося до Вас з проханням розглянути та скерувати листа головному інженеру проекту Мельник О. А. для розгляду та погодження додаткових об'ємів виконання робіт згідно дефектного акту на об'єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена та вул. Мазепи до вул. Лемківська в с. Басівка Львівського району Львівської області» погоджені інженером технічного нагляду О. Шумським.

Додаток: Дефектний акт,

Протокол №1.



Директор ПП «МЕГАПРОМБУДІМПЕКС»

Білас О.І.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на «Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена та вул. Мазепи до вул. Лемківська в с. Басівка Львівського району Львівської області»

| № п/п | Найменування додаткових робіт та витрат                                                                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Примітка                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                            | 3              | 4         | 5                                      |
|       | <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Дорожній одяг, примикання</u>                                                                                              |                |           |                                        |
|       | <u>Розділ 1. Дорожній одяг</u>                                                                                                                               |                |           |                                        |
| 1     | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм                                                          | м2             | 21        |                                        |
| 2     | Перевезення ґрунту до 5 км                                                                                                                                   | т              | 18,375    |                                        |
| 3     | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу                                                                   | м2             | 21        |                                        |
| 4     | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску                                                                                               | м3             | 3,15      |                                        |
| 5     | Улаштування основи зі щебеневої суміші С-5 автогрейдером, за товщини шару 15 см                                                                              | м2             | 21        |                                        |
| 6     | Улаштування основи зі суміші С-5 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 (заг товщ. 21 см)                                   | м2             | 21        |                                        |
| 7     | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м                    | м2             | 21        |                                        |
|       | <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Тротуар</u>                                                                                                                |                |           |                                        |
| 8     | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см                                                                                | м2             | 210       | заміна                                 |
| 9     | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (заг. товщ. 10 см)          | м2             | -210      | заміна                                 |
| 10    | Перемощування бруківки тротуару                                                                                                                              | м2             | 33        |                                        |
| 11    | Розбирання бортових каменів                                                                                                                                  | м.п.           | 33        |                                        |
| 12    | Розбирання бетонних поребриків                                                                                                                               | м.п.           | 33        |                                        |
| 13    | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                                           | м.п.           | 33        |                                        |
| 14    | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів                                                                            | м.п.           | 33        |                                        |
|       | <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Штучні споруди</u>                                                                                                         |                |           |                                        |
| 15    | Установлення вертикально арматурних просторових каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 100 кг до 200 кг                                            | т              | 1,51      |                                        |
| 16    | Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,5 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 3 м | м3             | 1,99      | Було 17,88 (18м.)<br>Стало 19,87(20м.) |
| 17    | Улаштування вирівнювальних шарів з ґрунто-щебеневої суміші                                                                                                   | м3             | 28        |                                        |
| 18    | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах                                                        | м3             | 1,06      |                                        |
| 19    | Колодязь збірний                                                                                                                                             | шт             | 2         |                                        |
| 20    | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром 200 мм                                                                                        | м              | 24        |                                        |
| 21    | Установлення лотків бетонних при інших видах покриттів                                                                                                       | м              | 45        |                                        |
| 22    | Лотки бетонні шириною 20 см                                                                                                                                  | м              | 10        |                                        |
| 23    | Лотки бетонні шириною 20 см з чавуною решіткою                                                                                                               | м              | 35        |                                        |
| 24    | Улаштування металевої бар'єрної огоржі під час забивання стояків, при відстані між стояками 2 м                                                              | м              | 170       |                                        |
| 25    | Металоконструкції бар'єрної огорожі 11ДО-ММ.2                                                                                                                | т              | 1,3       | Було 4,14<br>Стало 5,44                |

ПОГОДЖЕНО:

Замовник

Технагляд

Проектант

Генпідрядник

